
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont - szatnia nr 1, szatnia nr 2
ADRES INWESTYCJI : 62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 2
INWESTOR : LOSIR Spółka z o.o
ADRES INWESTORA : 62-030 Luboń, ul. Kołłątaja 2
BRANŻA : Budowlana, sanitarna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45300000-0	SZATNIA NR 1 (damska)				
1.1		Zespół sanitarny				
1.1.1		Instalacja wodno kanalizacyjna				
1.1.1.1						
1	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej	szt	4,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
2	KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii natryskowej ściennej z natrykiem węzowym	szt	4,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
3	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm (umywalki i natryski)	szt.	8,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
4	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki ustępowe	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
5	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	4,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
6	KNNR 8 0225-03	Demontaż półpostumentu umywalki porcelanowej	kpl	4,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
7	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
8	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie (umywalki i natryski)	szt.	7,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
9	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie (miska ustępowa)	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
10	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
11	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa zawieszana + sedes	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
12	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
13	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka wraz z syfonem umywalkowym chromowanym	kpl.	4,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
14	KNR 2-15/GE-BERIT 0201-03	Bateria umywalkowa czasowa (typu PRESTO 3000 nr kat.68040)	szt.	4,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
15	KNNR 4 0137-08	Panele natryskowe czasowe (typu PRESTO DL 400SE nr kat.27402)	szt.	3,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
16	KNR 7-08 0205-02	Układy regulacji temperatury - mieszacz ciepłej wody do natrysków (typu PRESTO nr kat.68040)	ukł.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
17	kalk. własna	Lustro z montażem dedykowane dla 3 umywalk	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
18	kalk. własna	Dozownik mydła z montażem	szt	3,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
19	kalk. własna	Dozownik ręczników papierowych z montażem	szt	3,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
20	kalk. własna	Dozownik papieru toaletowego z montażem	szt	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
21	kalk. własna	Odwodnienie liniowe do natrysków	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1						
Razem dział: Instalacja wodno kanalizacyjna						0,00
1.1.2		Instalacja centralnego ogrzewania				
22	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr.15 mm	szt	1,000	0,00	0,00
d.1.1.2						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 1.2	KNNR 8 0419-01	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
24 d.1. 1.2	KNNR 4 0429-01	Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.	1,000	0,00	0,00
25 d.1. 1.2	KNNR 8 0417-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000	0,00	0,00
26 d.1. 1.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe termostatyczny o śr. nominalnej 15 mm z głowicą typu DANFOSS	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania						0,00
1.1.		Roboty budowlane				
3						
27 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	55,000	0,00	0,00
28 d.1. 1.3	NNRNKB 202 0832-01 analogia	(z.I) Tynki wykonane ręcznie na ścianach- przygotowa-nie podłoża ścian pod płytki glazurowane	m ²	55,000	0,00	0,00
29 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-we	m ²	55,000	0,00	0,00
30 d.1. 1.3	NNRNKB 202 0838-05 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami gla-zurowanymi na zaprawie klejowej typu "ATLAS"	m ²	55,000	0,00	0,00
31 d.1. 1.3	KNNR-W 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek glazurowanych	m ²	10,720	0,00	0,00
32 d.1. 1.3	kalk. własna	Izolacja przeciwwilgociowa natrysków	kpl.	1,000	0,00	0,00
33 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-mieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10,720	0,00	0,00
34 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10,720	0,00	0,00
35 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1119-06	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych lu-zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	10,720	0,00	0,00
36 d.1. 1.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wzmocnio-nych do pomieszczeń wilgotnych wraz z ościeżnicą (szatnia / zespół sanitarny)	m ²	2,000	0,00	0,00
37 d.1. 1.3	KNR AT-43 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy - wymiana płyt kasetono-nych	m ²	10,720	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane						0,00
1.1.		Instalacja elektryczna				
4						
38 d.1. 1.4	kalk. własna	Instalacja elektryczna (okablowanie, wymiana gniazdek elektrycznych, oświetlenia LED z wyłącznikiem automa-tycznym	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja elektryczna						0,00
Razem dział: Zespół sanitarny						0,00
1.2		Szatnia				
1.2.		Roboty budowlane				
1						
39 d.1. 2.1	KNNR-W 3 0701-02 analogia	Demontaż ościeżnic drzwi osadzonych w ścianie (szat-nia)	m	5,000	0,00	0,00
40 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1501-01 analogia	Gruntowanie tynków gładkich ręcznie	m ²	65,880	0,00	0,00
41 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-we	m ²	65,880	0,00	0,00
42 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	65,880	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane						0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Szatnia						0,00
Razem dział: SZATNIA NR 1 (damska)						0,00
2	45300000-0	SZATNIA NR 2 (męska)				
2.1		Zespół sanitarny				
2.1.1		Instalacja wodno kanalizacyjna				
43 d.2. 1.1	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej	szt.	3,000	0,00	0,00
44 d.2. 1.1	KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.	4,000	0,00	0,00
45 d.2. 1.1	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm (umywalki i natryski)	szt.	6,000	0,00	0,00
46 d.2. 1.1	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki ustępowe	szt.	1,000	0,00	0,00
47 d.2. 1.1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	3,000	0,00	0,00
48 d.2. 1.1	KNNR 8 0225-03 analogia	Demontaż półpostumentu umywalki porcelanowej	kpl.	3,000	0,00	0,00
49 d.2. 1.1	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.	1,000	0,00	0,00
50 d.2. 1.1	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie (umywalki i natryski)	szt.	6,000	0,00	0,00
51 d.2. 1.1	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie (miska ustępowa)	szt.	1,000	0,00	0,00
52 d.2. 1.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej	kpl.	1,000	0,00	0,00
53 d.2. 1.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa zawieszana + sedes	kpl.	1,000	0,00	0,00
54 d.2. 1.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
55 d.2. 1.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka wraz z syfonem umywalkowym chromowanym	kpl.	3,000	0,00	0,00
56 d.2. 1.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0201-03	Bateria umywalkowa czasowa (typu PRESTO 3000 nr kat.68040)	szt.	3,000	0,00	0,00
57 d.2. 1.1	KNNR 4 0137-08	Panele natryskowe czasowe (typu PRESTO DL 400SE nr kat.27402)	szt.	3,000	0,00	0,00
58 d.2. 1.1	KNR 7-08 0205-02 analogia	Układy regulacji temperatury - mieszacz ciepłej wody do natrysków (typu PRESTO nr kat.68040)	ukł.	1,000	0,00	0,00
59 d.2. 1.1	kalk. własna	Lustro z montażem dedykowane dla 3 umywalk	kpl.	1,000	0,00	0,00
60 d.2. 1.1	kalk. własna	Dozownik mydła z montażem	szt.	2,000	0,00	0,00
61 d.2. 1.1	kalk. własna	Dozownik ręczników papierowych z montażem	szt.	2,000	0,00	0,00
62 d.2. 1.1	kalk. własna	Dozownik papieru toaletowego z montażem	szt.	1,000	0,00	0,00
63 d.2. 1.1	kalk. własna	Odwodnienie liniowe do natrysków	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja wodno kanalizacyjna						0,00
2.1.2		Instalacja centralnego ogrzewania				

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64 d.2. 1.2	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr.15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
65 d.2. 1.2	KNNR 8 0419-01	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
66 d.2. 1.2	KNNR 4 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.	1,000	0,00	0,00
67 d.2. 1.2	KNNR 8 0417-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000	0,00	0,00
68 d.2. 1.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe termostatyczny o śr. nominalnej 15 mm z głowicą typu DANFOSS	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania						0,00
2.1.		Roboty budowlane				
3						
69 d.2. 1.3	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	55,000	0,00	0,00
70 d.2. 1.3	NNRNKB 202 0832-01 analogia	(z.I) Tynki wykonane ręcznie na ścianach- przygotowanie podłoża ścian pod płytki glazurowane	m ²	55,000	0,00	0,00
71 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	55,000	0,00	0,00
72 d.2. 1.3	NNRNKB 202 0838-05 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej typu "ATLAS"	m ²	55,000	0,00	0,00
73 d.2. 1.3	KNNR-W 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek glazurowanych	m ²	10,900	0,00	0,00
74 d.2. 1.3	kalk. własna	Izolacja przeciwwilgociowa natrysków	kpl.	1,000	0,00	0,00
75 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10,900	0,00	0,00
76 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10,900	0,00	0,00
77 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1119-06	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	10,900	0,00	0,00
78 d.2. 1.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wzmocnionych do pomieszczeń wilgotnych wraz z ościeżnicą	m ²	2,000	0,00	0,00
79 d.2. 1.3	KNR AT-43 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy - wymiana płyt kasetonowych	m ²	10,900	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane						0,00
2.1.		Instalacja elektryczna				
4						
80 d.2. 1.4	kalk. własna	Instalacja elektryczna (okablowanie, wymiana gniazdek elektrycznych, oświetlenia LED z wyłącznikiem automatycznym	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja elektryczna						0,00
Razem dział: Zespół sanitarny						0,00
2.2.		Szatnia				
1		Roboty budowlane				
81 d.2. 2.1	KNNR-W 3 0701-02 analogia	Demontaż ościeżnic drzwi osadzonych w ścianie (szatnia)	m	5,000	0,00	0,00
82 d.2. 2.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wzmocnionych do pomieszczeń wilgotnych wraz z ościeżnicą	m ²	2,000	0,00	0,00
83 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1501-01 analogia	Gruntowanie tynków gładkich ręcznie	m ²	65,880	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84 d.2. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	65,880	0,00	0,00
85 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	65,880	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane						0,00
Razem dział: Szatnia						0,00
Razem dział: SZATNIA NR 2 (męska)						0,00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł